

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PROYECTO: Construcción de aceras, contenes y movimiento de tierra en la pared, Sector Renacimiento, del Distrito Municipal del Carril


LOTE I

UBICACION: Sector Renacimiento, del Distrito Municipal del Carril..

PRESUPUESTO					
			VALOR DEL CONTRATO		
CODIGO	PARTIDA	CANT	UD	COSTO UNI RD\$	VALOR RD\$
1	Preliminares				0.00
1.1	Levantamiento Topográfico Y seguimiento	1.00	PA		-
1.2	Letrero Identificación de Obra	1.00	Ud.		-
1.3	Caseta de Materiales e instalación de campamento	1.00	PA		-
1.4	Guarda almacen por tres meses	3.00	meses		-
CALLE ALBERTO CAAMAÑO					
COORD. DE INICIO		COORD. FINAL DEL TRAMO			
18.494813		18.461896			
70.041665		70.040275			
LONGITUD DEL TRAMO		: 359.30 A : 8.50			
1	Movimiento de tierra				-
1.1	corte de material no clasificado L 359.30 A 8.35	305.41	M3		-
1.2	Bote de material inservible, FE= .30	397.03	M3		-
1.3	Escarificacion	3,054.05	m2		-
1.4	Suministro, regado, nivelado compactado con material granular de mina	397.03	m3		-
3	Hormigon fc:180kg/cm2				-
3.1	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 ms, a = 1.0 m	359.30	M²		-
3.2	Construcción de Contenes féc. = 180 kg/cm², C/ligadora.	718.60	ML		-
5	LIMPIEZA				
5.1	Limpieza Final	1.00	P.A		-
SUB - TOTAL GENERAL RD\$					RD\$ -

CALLE HERMANA MIRABAL								
	COORD. DE INICIO		COORD. FINAL DEL TRAMO					
	18.461667		18.463887					
	70.042061		70.042197					
	LONGITUD DEL TRAMO		: L 296.58 ML A : 6.50 ML					
1	Movimiento de tierra							-
1.1	corte de material no clasificado L 181.60 ML A : 6.70 ML , .10 M				192.78	M3		-
1.2	Bote de material inservible, FE=30				250.00	M3		-
1.3	Escarificacion L 181.60 ML A : 6.70 ML , .10 M				1,927.77	m2		-
1.4	Suministro, regado,nivelado compactado con material granular de mina				250.61	m3		-
3	Hormigon fc:180kg/cm2							-
3.1	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 ms, a = 1.0 m				298.08	M²		-
3.2	Construcción de Contenes féc. = 180 kg/cm², C/ligadora.				596.16	ML		-
5	LIMPIEZA							
5.1	Limpieza Final				1.00	P.A		-
SUB - TOTAL GENERAL RD\$								RD\$ -
SUB - TOTAL GENERAL RD\$								0.00
GASTOS INDIRECTOS								
Dirección Técnica					10.00%			0.00
Gastos Administrativos					3.00%			0.00
Seguros, Póliza y Fianzas					1.00%			0.00
Transporte de Materiales y Equipos					1.00%			0.00
codia					0.10%			0.00
Ley 6/86					1.00%			0.00
Supervisión					5.00%			0.00
ITBIS en base a Dirección Técnica					18.00%			0.00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS								0.00
Imprevistos					3.00%			0.00
TOTAL GENERAL CONTRATADO RD\$								0.00

PREPARADO Y REVISADO POR:


Ar 13834.

ACEPTADA POR:

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PROYECTO: Construcción de aceras, contenes y movimiento de tierra en la pared, Sector Renacimiento, del Distrito Municipal del Carril

LOTE II

UBICACION: Sector Renacimiento, del Distrito Municipal del Carril..

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO			
		VALOR DEL CONTRATO			
		CANT	UD	COSTO UNI RD\$	VALOR RD\$
1	Preliminares				0.00
1.1	Levantamiento Topográfico Y seguimiento	1.00	PA		-
1.2	Letrero Identificación de Obra	1.00	Ud.		-
1.3	Caseta de Materiales e instalación de campamento	1.00	PA		-
1.4	Guarda almacen por tres meses	3.00	meses		-

CALLE GREGORIO LUPERON					
	COORD. DE INICIO	COORD. FINAL DEL TRAMO			
	18.461627	18.463190			
	70.040866	70.041340			
	LONGITUD DEL TRAMO : 181.6 ML A: 6.70 ML				
1	Movimiento de tierra				-
1.1	corte de material no clasificado L 181.60 ML A: 6.70 ML , .10 M	121.67	M3		-
1.2	Bote de material inservible, FE=30	158.17	M3		-
1.3	Escarificacion L 181.60 ML A: 6.70 ML , .10 M	1,216.72	m2		-
1.4	Suministro, regado, nivelado compactado con material granular de mina	158.17	m3		-
3	Hormigon fc:180kg/cm2				-
3.1	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 ms, a = 1.0 m	181.60	M²		-
3.2	Construcción de Contenes féc. = 180 kg/cm², C/ligadora.	363.20	ML		-
5	LIMPIEZA				
5.1	Limpieza Final	1.00	P.A		-
SUB - TOTAL GENERAL RD\$					RD\$ -

CALLE JUAN PABLO DUARTE TRAMO I Y II							
COORD. DE INICIO		COORD. FINAL DEL TRAMO		COORD. DE INICIO		COORD. FINAL DEL TRAMO	
18.464238		18.463821		18.463680		18.461730	
70.042585		70.042418		70.042462		70.0410690	
LONGITUD DEL TRAMO I : L 49.95ML A : 6.40 ML				LONGITUD DEL TRAMO II : L 266 ML A : 6.50 ML			
LONGITUD TOTAL TRAMO I Y II : L 315.95ML A : 6.40 ML							
1	Movimiento de tierra						-
1.1	corte de material no clasificado L 181.60 ML A : 6.70 ML , 10 M			205.37	M3		-
1.2	Bote de material inservible, FE= 30			266.97	M3		-
1.3	Escarificacion L 181.60 ML A : 6.70 ML , 10 M			2,053.68	m2		-
1.4	Suministro, regado, nivelado compactado con material granular de mina			266.97	m3		-
3	Hormigon fc:180kg/cm2						-
3.1	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 ms, a = 1.0 m			315.95	M²		-
3.2	Construcción de Contenes féc. = 180 kg/cm², C/ligadora.			631.90	ML		-
5	LIMPIEZA						
5.1	Limpieza Final			1.00	P.A		-
SUB - TOTAL GENERAL RD\$						RD\$	-

2

CALLE DEL PLEY					
	COORD. DE INICIO	COORD. FINAL DEL TRAMO			
	18.463397	18.463936			
	70.043071	70.042072			
	LONGITUD DEL TRAMO : L 126.22 ML A : 6.70 ML				
1	Movimiento de tierra				-
1.1	corte de material no clasificado L 181.60 ML A : 6.70 ML , .10 M		84.57	M3	-
1.2	Bote de material inservible, FE= 30		109.93	M3	-
1.3	Escarificacion L 181.60 ML A : 6.70 ML , .10 M		845.67	m2	-
1.4	Suministro, regado,nivelado compactado con material granular de mina		109.93	m3	-
3	Hormigon fc:180kg/cm2				-
3.1	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 ms, a = 1.0 m		126.00	M²	-
3.2	Construcción de Contenes féc. = 180 kg/cm², C/ligadora.		252.00	ML	-
5	LIMPIEZA				-
5.1	Limpieza Final		1.00	P.A	-
SUB - TOTAL GENERAL RD\$					RD\$ -
CALLE MAMA TINGO					
	COORD. DE INICIO	COORD. FINAL DEL TRAMO			
	18.461872	18.462307			
	70.042412	70.041163			
	LONGITUD DEL TRAMO : L 147.06 ML A : 6.70 ML				
1	Movimiento de tierra				-
1.1	corte de material no clasificado L 181.60 ML A : 6.70 ML , .10 M		98.53	M3	-
1.2	Bote de material inservible, FE= 30		128.09	M3	-
1.3	Escarificacion L 181.60 ML A : 6.70 ML , .10 M		985.30	m2	-
1.4	Suministro, regado,nivelado compactado con material granular de mina		128.09	m3	-
3	Hormigon fc:180kg/cm2				-
3.1	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 ms, a = 1.0 m		147.06	M²	-
3.2	Construcción de Contenes féc. = 180 kg/cm², C/ligadora.		294.12	ML	-
5	LIMPIEZA				-
5.1	Limpieza Final		1.00	P.A	-
SUB - TOTAL GENERAL RD\$					RD\$ -
SUB - TOTAL GENERAL RD\$					0.00
GASTOS INDIRECTOS					
Dirección Técnica			10.00%		0.00
Gastos Administrativos			3.00%		0.00
Seguros, Póliza y Fianzas			1.00%		0.00
Transporte de Materiales y Equipos			1.00%		0.00
codia			0.10%		0.00
Ley 6/86			1.00%		0.00
Supervisión			5.00%		0.00
ITBIS en base a Dirección Técnica			18.00%		0.00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS					0.00
Imprevistos			3.00%		0.00
TOTAL GENERAL CONTRATADO RD\$					0.00

PREPARADO Y REVISADO POR:

ACEPTADA POR:

[Handwritten signature and date 13/8/20]